


COMUNE DI REGGIO CALABRIA

UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

**PROGETTO PER L'ARREDAMENTO
DI DUE AULE DA DESTINARSI A
WORKSHOP E UFFICIO OPERATIVO
E DI RAPPRESENTANZA**



PROGETTO ARCHITETTONICO

A

TAV.

TITOLO: RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Committente: UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"
Via del Torrione n.95 - 89125 Reggio Calabria

Progettisti: Dott. Arch. Domenico MALARA



Collaboratori: Dott. Arch. Alessia MALARA

LA PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE.
E' VIETATO RIPRODURLI, MODIFICARLI O RENDERLI NOTI A TERZI.

89133 REGGIO CALABRIA - ITALIA

Via Ceci, 18

tel 0965.622122 - fax 0965.622122 - E-Mail malaraprogetti@gmail.com - P. IVA 00591050802 - Cod. Fisc. MLR DNC 54E29 H224E

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

**PROGETTO PER L'ARREDAMENTO DI DUE AULE DA DESTINARSI A
WORKSHOP E UFFICIO OPERATIVO E DI RAPPRESENTANZA**

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la esecuzione di lavori all'interno di due aule ubicate nell'edificio sede della Università per Stranieri "Dante Alighieri".

L'intervento ha come obiettivo una migliore sistemazione delle stesse aule in modo da renderle più funzionali al loro uso, quale workshop di idee e ufficio operativo e di rappresentanza.

STATO ATTUALE DEI LUOGHI

Trattasi di due aule ubicate al primo piano dell'edificio: una posta a Nord-Est (c.d. Aula del Mediterraneo) e l'altra a Sud-Est (Ufficio Operativo e di Rappresentanza).

L'Aula del Mediterraneo ha una superficie di mq 47,35 (m 9,23 x m 5,13), mentre l'Ufficio di Rappresentanza è di mq 20,27 (m 3,99 x m 5,08).

Entrambe, con capriate lignee a vista, si affacciano sulla Via Aschenez, ed hanno una altezza interna media superiore a m 4,50. Più precisamente, hanno un'altezza d'imposta delle capriate di m 4,67 ed un'altezza interna del colmo di m 6,10 dal pavimento, il quale è costituito da mattonelle di cemento e graniglia.

INTERVENTO PROGETTUALE: descrizione delle opere

L'intervento ha come obiettivo il miglioramento estetico delle aule ed una adeguata dotazione degli arredi.

A tal fine sono previsti i seguenti lavori:

- Realizzazione di parziale controsoffittatura in lastre di gesso cartonato;
- Realizzazione di cornici decorative in gesso sagomato per alloggiamento di corpi illuminanti lineari;
- Rivestimento di porzioni di pareti con pannellature di legno;
- Posa in opera di moquette autoestingente adagiata sul pavimento esistente, opportunamente fissata con nastro biadesivo e/o collante;
- Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti con pittura lavabile antimuffa a base di resina sintetica emulsionata;
- Restauro e riverniciatura infissi interni;
- Installazione di nuovi corpi illuminanti;
- Sistemazione di nuovi arredi, quali tavoli, scrivanie, sedute e librerie, secondo le esigenze funzionali di ciascuna aula.

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Domenico MALARA

